B363300.225.f09 VAL-/DAKRANDBEVEILIGING, VALBEVEILIGING (HORIZONTAAL)
versie: 101.+ datum: 21-01-2014

1 Fabrikaat: XSPlatforms B.V.
2 Type:#
\LinkedPro voor daken, horizontaal
staalkabelsysteem met 2 staalkabels.
\Type: LinkedPro voor daken, horizontaal
staalkabelsysteem met 3 staalkabels.
3 #
\Maximaal aantal gebruikers: .....
OPMERKING: 2 tot 6 per traject afhankelijk van het type systeem (2 of 3 staalkabels) en het type dakconstructie.
4 #
\Staalkabel (mm): 8 (7x7).
5 #
\Materiaal staalkabel: roestvast staal AISI 316.
6 #
\Veiligheidsklasse (NEN-EN 795-12): klasse A.
\Veiligheidsklasse (NEN-EN 795-12): klasse C.
7 #
\Materiaal onderdelen: aluminium.
\Materiaal onderdelen: aluminium en roestvaststaal AISI 304. \Materiaal onderdelen: aluminium en roestvaststaal AISI 316.
8 #
\Voetplaat: aluminium XSBase plate.
\Voetplaat: aluminium XSBase plate, PVC gecoat.
9 #
\Begin- en eindpunt in combinatie met XSTerminal/XSPoint/XSTensioner II system (clip) en Spacer 70. \Begin- en eindpunt in combinatie met XSTerminal/XSPoint/XSTensioner II system (clip), Spacer 50 en Spacer 70.
OPMERKING: in volgorde van type, Linked Pro 2 kabelsysteem en Linked Pro 3 kabelsysteem.
10 #
\Bocht in systeem in combinatie met XSEdge (Pro) 45° en Spacer 70. \Bocht in systeem in combinatie met XSEdge (Pro) 90° en Spacer 70. \Bocht in systeem in combinatie met XSEdge (Pro) 45° Spacer 50 en Spacer 70. \Bocht in systeem in combinatie met XSEdge (Pro) 90°, Spacer 50 en Spacer 70.
OPMERKING: in volgorde van type, Linked Pro 2 kabelsysteem met spacer 70 en Linked Pro 3 kabelsysteem met Spacer 50 en Spacer 70.
11 #
\Steunpunt (intermediate) in combinatie met XSIntermediate (Pro) en Spacer 70.
\Steunpunt (intermediate) in combinatie met XSIntermediate (Pro) Spacer 50 en Spacer 70.
12 #
\Type ankerpunt: XSImpact Pro, met geïntegreerde valdemper/valindicator.
OPMERKING: Valdemper voorkomt schade aan dakbedekking en constructie bij een eventuele val.
13 #
\.....
14 #
\Toebehoren:
15 #
\- bevestigingsmiddelen: 1 klapanker per ankerpunt.

B363300.225.f09 **VAL-/DAKRANDBEVEILIGING, VALBEVEILIGING (HORIZONTAAL)**
versie: 101.+ datum: 21-01-2014

\- bevestigingsmiddelen: 1 mechanisch anker per
ankerpunt.
16 #
\- meelopers type: XSSlider.
\- meelopers type: XSSlider Pro.
OPMERKING: Voor Pro-meeloper is een XSPoint vereist.
17 #
\- tensioning tool, (systeem) kabelspanningmeter.
18 #
\- dak markering valgevaar.
\- dak markering doorvalgevaar.
\- dak markering struikelgevaar.
19 #
\- registratiebordje.
20 #
\- waarschuwingspictogram PBM verplicht.
21 #
\- certificaat en keuringssticker.
22 #
\- trekproef na montage en bij keuring uitvoeren
zonder openen dakpakket.
23 #
\.....

LinkedPro, daken hor. staalkabelsys 2 /3 staalkabels