B363300.225.f10 **VAL-/DAKRANDBEVEILIGING, VALBEVEILIGING (HORIZONTAAL)**
versie: 102.+ datum: 22-09-2014 auteur: FG-FPS

1 Fabrikaat: XSPlatforms B.V.
2 Type: LinkedPro wall/ceiling, horizontaal
staalkabelsysteem met 2 staalkabels
#
\XSLinked voor wand.
\XSLinked voor plafond.
3 #
\Maximaal aantal gebruikers: .....
OPMERKING: 2 tot 4 per traject.
4 #
\Staalkabel (mm): 8 (7x7).
5 #
\Materiaal staalkabel: roestvast staal AISI 316.
6 #
\Veiligheidsklasse (NEN-EN 795-12): klasse C.
7 #
\Materiaal onderdelen: aluminium.
\Materiaal onderdelen: aluminium en roestvaststaal AISI 304. \Materiaal onderdelen: aluminium en roestvaststaal AISI 316.
8 #
\Begin- en eindpunt in combinatie met XSTerminal Pro/XSPoint/XSDynamic kit Pro (tensioner/XSPoint) en Spacer 30, gemonteerd op een XSBase plate wall.
OPMERKING: XSBase plate wall, voor wand- en plafondsystemen, alleen te gebruiken bij begin- en eindpunten van het systeem.
9 #
\XSDynamic valdemper.
OPMERKING: Elk systeem voorzien van 1 XSDynamic valdemper.
10 #
\Binnenbocht wand in systeem in combinatie met XSEdge 90° Pro wall.
\Bocht in systeem in combinatie met XSEdge 90° Pro ceiling.
OPMERKING: let op: wall voor wand en ceiling voor plafond.
11 #
\Buitenbocht wand in systeem in combinatie met XSEdge 90° Pro wal, low. \Buitenbocht wand in systeem in combinatie met XSEdge 90° Pro wal, high.
OPMERKING: bij buitenbocht < 1,5 m low en > 1,5 m high toepassen. Let op: alleen bij wand.
12 #
\Steunpunt (intermediate) in combinatie met XSIntermediate Pro ceiling.
\Steunpunt (intermediate) in combinatie met XSIntermediate Pro wall, low.
\Steunpunt (intermediate) in combinatie met XSIntermediate Pro wall, high.
OPMERKING: bij steunpunt < 1,5 m low en > 1,5 m high toepassen. Let op: ceiling voor plafond en wall voor wand.
13 #
\.....
14 #
\Toebehoren:
15 #
\Bevestigingsmiddelen begin- en eindpunt

B363300.225.f10 **VAL-/DAKRANDBEVEILIGING, VALBEVEILIGING (HORIZONTAAL)**
versie: 102.+ datum: 22-09-2014 auteur: FG-FPS

wand/plafond: 3 mechanische ankers per ankerpunt.
\Bevestigingsmiddelen begin- en eindpunt
wand/plafond: 3 stuks draadeind M12 per ankerpunt.
16 #
\Bevestigingsmiddelen steunpunt en bocht
(wand/plafond): 1 stuks draadeind M12 per ankerpunt.
\Bevestigingsmiddelen steunpunt en bocht
(wand/plafond): 1 mechanisch anker per ankerpunt.
17 #
\- meeloper wand type XSSlider.
\- meeloper wand type XSSlider Pro.
\- meeloper plafond type XSSlider overhead Pro.
OPMERKING: Voor Pro-meeloper is een XSPoint vereist.
18 #
\- tensioning tool, (systeem) kabelspanningmeter.
19 #
\- registratiebordje.
20 #
\- waarschuwingspictogram PBM verplicht.
21 #
\- certificaat en keuringssticker.
22 #
\.....

XSP010